ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2016

Έργο **ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ**

Προυπ **40.000,00 Ευρώ**

Πηγή **ΥΠΕΣ**

Χρήση **2016**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της Τεχνικής Περιγραφής είναι η παρουσίαση των χαρακτηριστικών και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ**» και ειδικότερα, η παρουσίαση των υλικών και των εργασιών που προβλέπονται για την υλοποίησή του.

Το έργο θα πραγματοποιηθεί στην Αδριανή της Δ.Ε. Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου:

Η στέγη του Δημοτικού σχολείου Αδριανής αποτελείται από τρία μέρη ξεχωριστά μεταξύ τους, το κεντρικό και τα δύο ακριανά. Η παρέμβαση που θα κάνουμε είναι να επισκευάσουμε την κεντρική στέγη, η οποία είναι κρεμαστή δεν έχει πέτσωμα ούτε υδρατμοπερατή μεμβράνη και έχει σπασμένα και ρηγματωμένα κεραμίδια, με αποτέλεσμα την εισροή βρόχινων υδάτων. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν και θα επισκευάσουν την στέγη του σχολείου είναι οι παρακάτω.

Αφαίρεση των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Καθαίρεση επικεραμώσεων.

Αποξήλωση υδρορροών

Αντικατάσταση της κατεστραμμένης ξυλείας των ζευκτών της στέγης.

Σανίδωμα της στέγης

Στεγάνωση της στέγης

Τεγίδωση της στέγης

Επικεράμωση της στέγης

Τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών

Η δαπάνη που απαιτείται είναι **32.520,33** Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ **40.000,00** Ευρώ και θα καλυφθεί από το ΥΠΕΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 21-03-2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 21-03-2016

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ