ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΕΡΓΟ : Επισκευή Στέγης Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου

Αρ. Μελέτης : 3/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. «Ομάδες εργασιών» οικοδομικών έργων								
	1.1. Ομάδα Α: καθαιρέσεις								
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	1	m2	495,61	6,70	3.320,59	
2	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	2	m3	6,00	56,00	336,00	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	3	m3	30,00	0,90	27,00	
4	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων	ΝΑΟΙΚ 20.42	ΟΙΚ 2180	4	m3 km	870,00	0,50	435,00	
5	Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.55	ΟΙΚ 6102	5	kg	1.000,00	0,45	450,00	
6	Αποξήλωση φύλλων επιστέγασης πολυκαρβωνικού	ΟΙΚ Ν.1	ΟΙΚ 2275	6	m2	79,13	2,60	205,74	
7	Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (πλαστικό)	ΟΙΚ Ν.1ΑΕΚΚ	ΟΙΚ 2275	7	tn	0,063	1,33	0,08	
8	Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (κατεδαφίσεων καθαρό)	ΟΙΚ Ν.3ΑΕΚΚ	ΟΙΚ 2275	8	tn	24,51	7,54	184,81	
	Σύνολο : 1.1. Ομάδα Α: καθαιρέσεις							**4.959,22**	**4.959,22**
	1.2. Ομάδα Β: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές								
1	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.76.02	ΟΙΚ 5277	9	m3	3,25	675,00	2.193,75	
2	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.79.02	ΟΙΚ 5280	10	m3	4,00	450,00	1.800,00	
3	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ 52.80.02	ΟΙΚ 5282	11	m2	495,61	19,00	9.416,59	
4	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.11	ΟΙΚ 7211	12	m2	495,61	22,50	11.151,23	
5	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, πάχους 1,00 mm	ΝΑΟΙΚ 72.31.02	ΟΙΚ 7231	13	m2	10,00	14,60	146,00	
6	Αποξήλωση υφιστάμενων υδρορροών και τοποθέτηση νέων	ΥΔΡ Ν.1	ΗΛΜ 8062.1	14	kg	180,00	27,06	4.870,80	
	Σύνολο : 1.2. Ομάδα Β: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές							**29.578,37**	**29.578,37**
	1.3. Ομάδα Γ: Επενδύσεις, επιστρώσεις								
1	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΝΑΟΙΚ 79.10	ΟΙΚ 7912	15	m2	495,61	7,90	3.915,32	
2	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.45	ΟΙΚ 7934	16	m2	145,00	14,00	2.030,00	
3	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.37	ΟΙΚ 7936	17	ΜΜ	30,00	11,20	336,00	
4	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	ΟΙΚ 7903	18	kg	400,00	5,60	2.240,00	
							Σε μεταφορά	**8.521,32**	**34.537,59**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**8.521,32**	**34.537,59**
5	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	19	m2	13,00	13,50	175,50	
6	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	20	m2	13,00	10,10	131,30	
	Σύνολο : 1.3. Ομάδα Γ: Επενδύσεις, επιστρώσεις							**8.828,12**	**8.828,12**
	Σύνολο : 1. «Ομάδες εργασιών» οικοδομικών έργων								**43.365,71**
						Άθροισμα			**43.365,71**
						Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ		18,00%	**7.805,83**
						Άθροισμα			**51.171,54**
						Απρόβλεπτα		15,00%	**7.675,73**
						Άθροισμα			**58.847,27**
						Πρόβλεψη αναθεώρησης			**23,70**
						Άθροισμα			**58.870,97**
						ΦΠΑ		24,00%	**14.129,03**
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			**73.000,00**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 06-06-2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 06-06-2017

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ