ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. «Ομάδες εργασιών» Οικοδομικών Έργων				
	1.1. Ομάδα Α: καθαιρέσεις				
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	1	ΝΑΟΙΚ 22.45	m2	404,00
2	Αποξήλωση στοιχειων όψεων (κιγκλιδωμάτων κλπ) και επανατοποθέτησή τους μετά το πέρας των οικοδομικών εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης	2	ΟΙΚ ΣΧΤ.Ε22.65	κ.α.	1,00
3	Καθαίρεση μαρμαροποδιών οιονδήποτε διαστάσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων μαρμάρων	3	ΟΙΚ ΣΧΤ.Ε22.20	m2	100,00
4	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	4	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ton	41,00
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	5	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	162,00
6	Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (κατεδαφίσεων καθαρό)	6	ΟΙΚ Ν.3ΑΕΚΚ	ton	41,00
7	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	7	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	m2	865,00
8	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	8	ΝΑΟΙΚ 20.40	tonx10 m	41,00
	1.2. Ομάδα Β: Επιχρίσματα, Επενδύσεις, επιστρώσεις.				
1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	9	ΝΑΟΙΚ 71.21	m2	100,00
2	Επικεράμωση με κεραμίδια μεσογειακού τύπου	10	ΝΑΟΙΚ 72.22.1	m2	864,00
3	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	11	ΝΑΟΙΚ 75.31.02	m2	140,00
4	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	12	ΝΑΟΙΚ 77.15	m2	100,00
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	13	ΝΑΟΙΚ 77.81.01	m2	364,42
6	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	14	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	m2	200,00
7	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	15	ΟΙΚ ΣΧΤ.79.10.1	m2	1.470,00
8	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με πετροβάμβακα πάχους 80 mm	16	ΟΙΚ ΣΧΤ.79.10.2	m2	606,00
9	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πετροβάμβακα πάχους 80 mm	17	ΟΙΚ ΣΧΤ.79.10.3	m2	864,00
10	Εξωτερική θερμομόνωση κτιριακού κελύφος	18	ΟΙΚ ΣΧΤ.79.47.2	m2	1.720,00
11	Εσωτερική θερμομόνωση κτιριακού κελύφος	19	ΟΙΚ ΣΧΤ.79.47.3	m2	100,00
	1.3. Ομάδα Γ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές.				
1	Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων	20	ΟΙΚ ΣΧΤ.65.01.2	m2	404,00
2	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	21	ΝΑΟΙΚ 52.79.02	m3	4,70
3	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	22	ΝΑΟΙΚ 52.80.01	m2	864,00
4	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	23	ΝΑΟΙΚ 52.86	m2	864,00
5	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	24	ΝΑΟΙΚ 61.30	kg	800,00
6	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	25	ΝΑΟΙΚ 78.34	m2	200,00
7	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική	26	ΑΤΗΕ 8062.6ΣΧΕΤ	m	102,00
8	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα, σωληνωτή κυκλική	27	ΑΤΗΕ 8062.7ΣΧΕΤ	m	50,00
	1.4. Ομάδα Δ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.				
1	Αποξήλωση καταργούμενων δικτύων, μηχανημάτων και συσκευών λεβητοστασίου	28	ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8695	τεμ.	5,00
2	Σύστημα VRV με κεντρική εξωτερική κλιματιστική μονάδα 42,00KW-53,80 KW Ψ-Θ και 11 εσωτερικές μονάδες	29	ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8531	κ.α.	1,00
3	Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα υψηλής συμπύκνωσης θερμαντικής ισχύος 40Kw, πλήρης	30	ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452	ΤΕΜ	1,00
4	Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα υψηλής συμπύκνωσης θερμαντικής ισχύος 80Kw, πλήρης	31	ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.2	ΤΕΜ	2,00
5	Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα υψηλής συμπύκνωσης θερμαντικής ισχύος 150Kw, πλήρης	32	ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.3	ΤΕΜ	1,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
6	Σύστημα αντιστάθμισης λεβητοστασίου	33	ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.4	ΤΕΜ	4,00
7	Τοπική κλιματιστική μονάδα 9000BTU/H inverter	34	ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.5	ΤΕΜ	4,00
8	Τοπική κλιματιστική μονάδα 12000BTU/H inverter	35	ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.6	ΤΕΜ	3,00
9	Τοπική κλιματιστική μονάδα 18000BTU/H inverter	36	ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.7	ΤΕΜ	2,00
10	Τοπική κλιματιστική μονάδα 24000 BTU/H inverter	37	ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.8	ΤΕΜ	2,00
11	Φωτιστικό σώμα LED	38	ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.9	ΤΕΜ	353,00
12	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκου συστήματος 9,80 kw	39	ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.5917.1	ΤΕΜ	4,00

17/02/2020

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Χασάπης Χρήστος
Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
Προϊστάμενος ΤΥΔΠ

Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

EFSTRATIOS ZACHAROPOULOS

Digitally signed by EFSTRATIOS ZACHAROPOULOS
Date: 2020.02.27 15:03:07 +02'00'