ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΕΡΓΟ : Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Παρανεστίου
Αρ. Μελέτης : 2/2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. «Ομάδες εργασιών» Οικοδομικών Έργων				
	1.1. Ομάδα Α: καθαιρέσεις				
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 2,76*2,19+1,95*1,12*3+2,76*0,9+1*1,15+1,36*1,3+0,9*0,46+0,6*0,9*2+0,65*0,9*6+1,54*2,14+2,33*2,3+2,75*2,1+1,59*2+3,2*1,28+0,55*0,75+1,62*1,39+1,59*1,4+1,58*1,39+1,6*1,11+1,1*0,8+0,9*0,7+0,9*0,7+1,5*1,37+1,61*1,3+1,61*1,3+1,58*1,39*2		ΝΑΟΙΚ 22.45	m2	66,92
2	Αποξήλωση στοιχειων όψεων (κιγκλιδωμάτων κλπ) και επανατοποθέτησή τους μετά το πέρας των οικοδομικών εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης		ΟΙΚ ΣΧΤ.Ε22.65	κ.α.	1,00
3	Καθαίρεση μαρμαροποδιών οιονδήποτε διαστάσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων μαρμάρων 80μ.μ. *0.25		ΟΙΚ ΣΧΤ.Ε22.20	m2	20,00
4	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια ειδικός βάρος μαρμάρου 2700kg/m3. 20*2700*0.02=1.08 ειδικό βάρος υαλοπίνακα 2500kg/m3, 4mm ανά φύλλο, 80% ποσοστό υαλοπίνακα επί του κουφώματος 0.8*66.34*0.004*2500=0,53		ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ton	1,61
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (1.08+0.53)*1 χλμ		ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	1,61
6	Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (κατεδαφίσεων καθαρό) Όση και η φορτοεκφόρτωση		ΟΙΚ Ν.3ΑΕΚΚ	ton	1,61
7	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων Όση και η φορτοεκφόρτωση		ΝΑΟΙΚ 20.40	tonx10	1,61
	1.2. Ομάδα Β: Επιχρίσματα, Επενδύσεις, επιστρώσεις.				
1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα ισόγειο 20,8*3,6+8*3,6+3,92*3,6-15,06-5,35		ΝΑΟΙΚ 71.21	m2	100,00
2	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm 80 μ.μ. *0.35		ΝΑΟΙΚ 75.31.02	m2	28,00
3	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς ισόγειο 20,8*3,6+8*3,6+3,92*3,6-15,06-5,35		ΝΑΟΙΚ 77.15	m2	100,00
4	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. όσα και τα επιχρίσματα + οροφή ισογείου + γραφείο ιατρού) 100,00 + 174,24 + 90,18		ΝΑΟΙΚ 77.81.01	m2	364,42
5	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη όση και η επιφάνεια της οροφής 198,80		ΟΙΚ ΣΧΤ.79.10.1	m2	198,80
6	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με πετροβάμβακα πάχους 80 mm όση και η επιφάνεια της οροφής 198,80		ΟΙΚ ΣΧΤ.79.10.2	m2	198,80
7	Εξωτερική θερμομόνωση κτιριακού κελύφος ισόγειο 2,24*3,6+23,8*3,6+4,32*3,6-1,15-6,73-3,30 όροφος 5,77*2,9+4,8*2,9+11,82*2,9+6,57*2,9+15,82*2,9+0,55*2,9+7,42*2,9+1,25*2,9+0,3*2,9+9,52*2,9-19,93-6,27-4,38-4,18		ΟΙΚ ΣΧΤ.79.47.2	m2	245,00
8	Εσωτερική θερμομόνωση κτιριακού κελύφος Όσα και τα επιχρίσματα		ΟΙΚ ΣΧΤ.79.47.3	m2	100,00
	1.3. Ομάδα Γ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές.				
1	Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων Όσες και οι καθαιρέσεις		ΟΙΚ ΣΧΤ.65.01.2	m2	66,92

	1.4. Ομάδα Δ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.				
1	Αποξήλωση καταργούμενων δικτύων, μηχανημάτων και συσκευών λεβητοστασίου		ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8695	τεμ.	1,00
2	Σύστημα VRV με κεντρική εξωτερική κλιματιστική μονάδα 42,00KW-53,80 KW Ψ-Θ και 11 εσωτερικές μονάδες		ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8531	κ.α.	1,00
3	Φωτιστικό σώμα LED		ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.	ΤΕΜ	63,00

17/02/2020

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Χασάπης Χρήστος
Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
Προϊστάμενος ΤΥΔΠ

Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

EFSTRATIOS ZACHAROPOULOS

Digitally signed by EFSTRATIOS ZACHAROPOULOS
Date: 2020.02.27 20:14:20 +02'00'