ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. «Ομάδες εργασιών» Οικοδομικών Έργων				
	1.1. Ομάδα Α: καθαιρέσεις				
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 0,8*0,7+1,35*1,38+1,32*1,38*2+0,6*0,6*2+1,45*1,8*2+1,76*2,12+1*2,15+1,32*1,38+1,35*1,38+2,12*0,3+1,4*1,66*3+1,32*1,38*2+1,26*2+1,32*1,38+1,39*1,3+0,7*0,7*2+1,32*1,38+1,38*2,1*2+1,7*2,5+1,32*2,18+1,32*1,38		ΝΑΟΙΚ 22.45	m2	56,52
2	Αποξήλωση στοιχειων όψεων (κιγκλιδωμάτων κλπ) και επανατοποθέτησή τους μετά το πέρας των οικοδομικών εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης		ΟΙΚ ΣΧΤ.Ε22.65	κ.α.	1,00
3	Καθαίρεση μαρμαροποδιών οιονδήποτε διαστάσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων μαρμάρων 70.64μ.μ. *0.25		ΟΙΚ ΣΧΤ.Ε22.20	m2	17,25
4	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια ειδικός βάρος μαρμάρου 2700kg/m3. 17.66*2700*0.02=0,95 ειδικό βάρος υαλοπίνακα 2500kg/m3, 4mm ανά φύλλο, 80% ποσοστό υαλοπίνακα επί του κουφώματος 0.8*56.52*0.004*2*2500=0,90		ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ton	1,85
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (0.95+0.90)*2 χλμ		ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	3,70
6	Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (κατεδαφίσεων καθαρό) Όση και η φορτοεκφόρτωση		ΟΙΚ Ν.3ΑΕΚΚ	ton	1,85
7	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων		ΝΑΟΙΚ 20.40	tonx10	1,85
	1.2. Ομάδα Β: Επιχρίσματα, Επενδύσεις, επιστρώσεις.				
1	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm 70.64 μ.μ. *0.35		ΝΑΟΙΚ 75.31.02	m2	24,72
2	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη όση και η επιφάνεια της οροφής 207.07		ΟΙΚ ΣΧΤ.79.10.1	m2	207,07
3	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με πετροβάμβακα πάχους 80 mm όση και η επιφάνεια της οροφής 207.07		ΟΙΚ ΣΧΤ.79.10.2	m2	207,07
4	Εξωτερική θερμομόνωση κτιριακού κελύφος Ισόγειο 10*4+2,9*4+2,9*4+4,1*4+5,9*4+11,7*4+2,14*4+8,7*4+4,15*4+18,39*4-1,86-9,58-17,15-0,56=254,37 Όροφος 8,1*3+1,9*3+8,1*3+1,9*3+18,39*3+4,45*3+9,94*3+4,23*3-3,64-3,64-6,42-13,68=143,65		ΟΙΚ ΣΧΤ.79.47.2	m2	395,00
	1.3. Ομάδα Γ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές.				
1	Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων όσα και τα καθαιρεμένα κουφώματα		ΟΙΚ ΣΧΤ.65.01.2	m2	56,52
	1.4. Ομάδα Δ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.				
1	Αποξήλωση καταργούμενων δικτύων, μηχανημάτων και συσκευών λεβητοστασίου		ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8695	τεμ.	5,00
2	Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα υψηλής συμπύκνωσης θερμαντικής ισχύος 80Kw, πλήρης		ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.6	ΤΕΜ	1,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3	Σύστημα αντιστάθμισης λεβητοστασίου		ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.4	ΤΕΜ	4,00
4	Τοπική κλιματιστική μονάδα 9000BTU/H inverter		ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.5	ΤΕΜ	4,00
5	Τοπική κλιματιστική μονάδα 12000BTU/H inverter		ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.6	ΤΕΜ	3,00
6	Τοπική κλιματιστική μονάδα 18000BTU/H inverter		ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.7	ΤΕΜ	2,00
7	Φωτιστικό σώμα LED		ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.9	ΤΕΜ	64,00
8	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκου συστήματος 9,80 kw		ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.5917.1	ΤΕΜ	1,00

17/02/2020

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Χασάπης Χρήστος
Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
Προϊστάμενος ΤΥΔΠ

Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

EFSTRATIOS ZACHAROPOULOS

Digitally signed by EFSTRATIOS ZACHAROPOULOS
Date: 2020.02.27 20:13:16 +02'00'