ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. «Ομάδες εργασιών» Οικοδομικών Έργων				
	1.1. Ομάδα Α: καθαιρέσεις				
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 2.4*1.2+2.2*1.6*2+1.3*1.6+1.15*2.5+2.2*1.6*3+1*2.15+1*2.15+1.95*0.5+2.2*0.6*6+1.13*1.6=40,44		ΝΑΟΙΚ 22.45	m2	40,44
2	Αποξήλωση στοιχειων όψεων (κιγκλιδωμάτων κλπ) και επανατοποθέτησή τους μετά το πέρας των οικοδομικών εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης		ΟΙΚ ΣΧΤ.Ε22.65	κ.α.	1,00
3	Καθαίρεση μαρμαροποδιών οιονδήποτε διαστάσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων μαρμάρων 34μ.μ. *0.25=8,50		ΟΙΚ ΣΧΤ.Ε22.20	m2	8,50
4	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια ειδικός βάρος μαρμάρου 2700kg/m3. 8.5*2700*0.02=0,46 ειδικό βάρος υαλοπίνακα 2500kg/m3, 4mm ανά φύλλο, 80% ποσοστό υαλοπίνακα επί του κουφώματος 0.8*40.44*0.004*2*2500=0,65		ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ton	1,11
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (0.46+0.65)*24 χλμ		ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	27,03
6	Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (κατεδαφίσεων καθαρό) Όση και η φορτοεκφόρτωση		ΟΙΚ Ν.3ΑΕΚΚ	ton	1,11
7	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων Όση και η φορτοεκφόρτωση		ΝΑΟΙΚ 20.40	tonx10m	1,11
	1.2. Ομάδα Β: Επιχρίσματα, Επενδύσεις, επιστρώσεις.				
1	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm 34 μ.μ. *0.35=11,90		ΝΑΟΙΚ 75.31.02	m2	11,90
2	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας όση και η επιφάνεια της οροφής 200.00		ΝΑΟΙΚ 77.84.02	m2	200,00
3	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη όση και η επιφάνεια της οροφής 200.00		ΟΙΚ ΣΧΤ.79.10.1	m2	200,00
4	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με πετροβάμβακα πάχους 80 mm όση και η επιφάνεια της οροφής 200.00		ΟΙΚ ΣΧΤ.79.10.2	m2	200,00
5	Εξωτερική θερμομόνωση κτιριακού κελύφος 75*3.20-40,44=199,56		ΟΙΚ ΣΧΤ.79.47.2	m2	200,00
	1.3. Ομάδα Γ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές.				
1	Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων όσα και τα καθαιρεμένα κουφώματα		ΟΙΚ ΣΧΤ.65.01.2	m2	40,44
2	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 4.5kg/m2, 4*200=800,00		ΝΑΟΙΚ 61.30	kg	800,00
3	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες όση και η επιφάνεια της οροφής 200.00		ΝΑΟΙΚ 78.34	m2	200,00
	1.4. Ομάδα Δ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.				
1	Αποξήλωση καταργούμενων δικτύων, μηχανημάτων και συσκευών λεβητοστασίου		ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8695	τεμ.	5,00
2	Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα υψηλής συμπύκνωσης θερμαντικής ισχύος 40Kw, πλήρης		ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452	ΤΕΜ	1,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3	Σύστημα αντιστάθμισης λεβητοστασίου		ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.4	ΤΕΜ	4,00
4	Φωτιστικό σώμα LED		ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.8452.9	ΤΕΜ	21,00
5	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκου συστήματος 9,80 kw		ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε1.5917.1	ΤΕΜ	4,00

17/02/2020

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Χασάπης Χρήστος
Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
Προϊστάμενος ΤΥΔΠ

Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

EFSTRATIOS ZACHAROPOULOS

Digitally signed by EFSTRATIOS ZACHAROPOULOS
Date: 2020.02.27 20:14:48 +02'00'