

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. «Ομάδες εργασιών» οικοδομικών έργων									
1.1. Ομάδα Α: Χωματουργικά, καθαιρέσεις.									
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	1	m2	150,00	6,70	1.005,00	
2	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	2	m3	1,50	56,00	84,00	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	3	m3	8,50	0,90	7,65	
4	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.40	ΟΙΚ 2177	4	tonx10 m	72,00	5,60	403,20	
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	5	ton.km	58,00	0,35	20,30	
6	Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (κατεδαφίσεων καθαρό)	ΟΙΚ Ν.3ΑΕΚΚ	ΟΙΚ 2275	6	ton	10,00	7,54	75,40	
7	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	ΟΙΚ 2101	7	m2	2,50	4,50	11,25	
8	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ 2122	8	m3	20,40	21,77	444,11	
9	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	9	m2	211,20	5,60	1.182,72	
10	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	10	m3	0,28	28,00	7,84	
Σύνολο : 1.1. Ομάδα Α: Χωματουργικά, καθαιρέσεις.								3.241,47	3.241,47
1.2. Ομάδα Β: Σκυροδέματα									
1	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	ΟΙΚ 3214	11	m3	5,80	84,00	487,20	
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	12	m3	5,80	16,80	97,44	
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	13	m2	6,91	22,50	155,48	
4	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	14	kg	117,00	1,01	118,17	
Σύνολο : 1.2. Ομάδα Β: Σκυροδέματα								858,29	858,29
1.3. Ομάδα Γ: Επιχρίσματα.									
1	Ικρίσματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	15	m2	150,00	5,60	840,00	
2	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	16	m2	230,00	13,50	3.105,00	
Σύνολο : 1.3. Ομάδα Γ: Επιχρίσματα.								3.945,00	3.945,00
Σε μεταφορά									8.044,76

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά									8.044,76
1.4. Ομάδα Δ: Επενδύσεις, επιστρώσεις									
1	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΝΑΟΙΚ 79.10	ΟΙΚ 7912	17	m2	150,00	7,90	1.185,00	
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	18	m2	275,00	10,10	2.777,50	
3	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	19	m2	161,60	9,00	1.454,40	
4	Επίστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.01	ΟΙΚ 7331	20	m2	3,08	31,50	97,02	
5	Επίστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.36.01	ΟΙΚ 7335	21	m2	2,80	18,00	50,40	
6	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	22	m2	8,80	6,70	58,96	
7	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιοχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.71.01	ΟΙΚ 7771	23	m2	17,60	10,70	188,32	
8	Επικεράμωση με κεραμίδια Ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ ΣΧ1.72.11	ΟΙΚ 7211	24	m2	150,00	22,50	3.375,00	
Σύνολο : 1.4. Ομάδα Δ: Επενδύσεις, επιστρώσεις								9.186,60	9.186,60
1.5. Ομάδα Ε: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές									
1	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.76.02	ΟΙΚ 5277	25	m3	1,00	675,00	675,00	
2	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.79.02	ΟΙΚ 5280	26	m3	1,20	450,00	540,00	
3	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ 52.80.02	ΟΙΚ 5282	27	m2	150,00	19,00	2.850,00	
4	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, πάχους 1,00 mm	ΝΑΟΙΚ 72.31.02	ΟΙΚ 7231	28	m2	8,00	14,60	116,80	
5	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Άνοικτη ημικυκλική	ΑΤΗΕ 8062.6ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 1	29	m	51,00	18,14	925,14	
6	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα, σωληνωτή κυκλική	ΑΤΗΕ 8062.7ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 1	30	m	39,00	14,02	546,78	
Σύνολο : 1.5. Ομάδα Ε: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές								5.653,72	5.653,72
Σε μεταφορά									22.885,08

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά									22.885,08
1.6. Ομάδα ΣΤ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.									
1	Προμήθεια και εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πίεσεως από πορσελάνη	ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε12	ΗΛΜ 15	31	ΤΕΜ	2,00	293,02	586,04	
2	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επί τοίχου	ΗΛΜ ΣΧΤ.Ε13	ΗΛΜ 15	32	ΤΕΜ	2,00	150,00	300,00	
Σύνολο : 1.6. Ομάδα ΣΤ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.								886,04	886,04
Σύνολο : 1. «Ομάδες εργασιών» οικοδομικών έργων									23.771,12
Άθροισμα									23.771,12
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	4.278,80
Άθροισμα									28.049,92
Απρόβλεπτα								15,00%	4.207,49
Άθροισμα									32.257,41
Πρόβλεψη αναθεώρησης									0,57
Άθροισμα									32.257,98
ΦΠΑ								24,00%	7.741,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									39.999,90

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 03-12-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 03-12-2018

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ